

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь  
**Магілёўскае  
гандлёва-вытворчае  
рэспубліканскае унітарнае  
прадпрыемства «Фармацыя»  
(Магілёўскае РУП «Фармацыя»)**  
вул. Першамайская, 59, 212030, г. Магілёў

тэл./факс 8 (0222) 778056  
e-mail: mogpharm@mogilev.by  
Рахунак BY12BAPB30122002000160000000  
ЦБУ № 603 у г. Магілёве рэгіянальнай дырэцыі  
па Магілёўскай вобласці  
АТТ «Белагпрамбанк»  
ВІСВАРВВY2X, УНП 700014653

17 МАР 2026 № 3-25/ 538

На \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Міністэрства здравоахоўвання  
Рэспублікі Беларусь  
**Могілёўскае  
торгово-прамысловае  
рэспубліканскае унітарнае  
прадпрыемства «Фармацыя»  
(Могілёўскае РУП «Фармацыя»)**  
ул. Первомайская, 59, 212030, г. Могилев

тэл./факс 8 (0222) 778056  
e-mail: mogpharm@mogilev.by  
Счет BY12BAPB30122002000160000000  
ЦБУ № 603 в г. Могилёве региональной дирекции  
по Могилёвской области  
ОАО «Белагпрамбанк»  
ВІСВАРВВY2X, УНП 700014653

Всем заинтересованным!

## ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ

Могилевское РУП «Фармация» (далее – Заказчик), находящееся по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59 приглашает Вас принять участие в выборе подрядчика по предмету закупки.

Банковские реквизиты организатора: р/с 30122002000160000000 ЦБУ № 603 в г. Могилеве региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагпропромбанк» г. Могилев, пр. Мира, 55. УНП 700014653.

Контактные телефоны, адрес электронной почты Заказчика: тел./факс (0222) 76-60-09, эл. почта: [techexp@mogpharm.by](mailto:techexp@mogpharm.by).

Ответственное лицо за предмет закупки: инженер отдела технической эксплуатации и ремонтных работ Корсун Марина Витальевна, контактный телефон 62-90-59.

**Предмет закупки:** выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт кабинетов № 5, 6 третьего этажа здания аптеки, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59».

**Ориентировочная стоимость закупки:** 30 841,00 бел. руб. (Тридцать тысяч восемьсот сорок один белорусский рубль 00 копеек) с НДС по ставке 20%.

**Источник финансирования:** собственные средства Заказчика.

**Ориентировочные сроки выполнения работ:**

Начало: 23 марта 2026 г.; окончание: 31 марта 2026 г.

Требования к предмету закупки, требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований согласно техническому заданию и документации о закупке.

**Предложение участника представляется** в запечатанном конверте, на котором помимо указания наименования участника, адреса получателя и участника, должна быть надпись на русском языке: **Предложение по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:**

**«Текущий ремонт кабинетов № 5, 6 третьего этажа здания аптеки, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59».**

**Срок для подготовки и подачи предложений:**

Окончание подачи предложений - **12 часов 00 минут 20 марта 2026 г.**  
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59, кабинет 18.

Договор по результатам выбора подрядчика будет заключен не позднее 3 (трёх) рабочих дней после утверждения справки по выбору подрядчика.

Заказчик имеет право отказаться от проведения выбора подрядчика в любой срок до заключения договора без возмещения участникам убытков. При этом не имеет значения, какие были основания для отказа.

Заместитель  
генерального директора предприятия



Т.И.Мельникович

Ерёмов К.А.  
Корсун М.В.  
62 90 59



УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель генерального директора  
 Могилевского РУП «Фармация»  
  
 Т.И.Мельникович  
 « 16 » \_\_\_\_\_ 2026 г.

### Техническое задание

**Предмет закупки:** выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт кабинетов № 5, 6 третьего этажа здания аптеки, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59».

**Наименование и перечень закупки:** в соответствии с дефектными актами и сметной документацией.

**Источник финансирования:** собственные средства предприятия.

**Код предмета закупки в соответствии с классификатором продукции ОКРБ 007-2012:** 41.00.40 – «Работы общестроительные (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) по возведению нежилых зданий».

При проведении текущего ремонта предусмотрены следующие виды работ:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Ж2-9. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ</b>			
<b>ПРИМЕЧАНИЕ: ПОМЕЩЕНИЕ (ГЕН.ДИРЕКТОР)</b>			
1	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРИМ.	ШТ	1
2	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	М2 ПО	26.5
3	ДЕМОНТАЖ УГЛОВОГО МОЛДИНГА	М УГЛ	21.4
4	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М РАЗ	22.6
5	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	27.5
6	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	М НАЛ	20.4
7	ДЕМОНТАЖ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА	М2 РЕ	27.5
8	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ КИРПИЧНЫХ	М2	5.1
9	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК прим.	М	4.37
10	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	18.4
11	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН МЕТОДОМ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	37.4
12	ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МАЛЯРНЫМ СТЕКЛОХОЛСТОМ	М2	64.4
13	ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ МАЛЯРНЫМ СТЕКЛОХОЛСТОМ	М2	14.9
14	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ	М2 ПО	64.4
15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ТИП 1) - 44,3М2	М2	64.4
16	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ШИР. 200ММ)	М2 РА	14.9
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2	14.9
18	УСТАНОВКА МОЛДИНГА ЕВРОПЛАСТ 6.51.362 ШИР. 46ММ - 36,8МП; ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНОГО ШИР. 200ММ - 21,54МП (ПОД ОКРАСКУ)	М	21.4
19	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА ПОД ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "АРМСТРОНГ"	М УГЛ	14.4
20	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	М2 ПО	12.96
21	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	26.5
22	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М2	26.5

23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	27.5
24	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	М ПЛИ	22.6
25	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНК ПОЛОВ С ОТКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ	М	3.6
26	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	ШТ	1
27	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	М2	4.16
28	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ (ОТ СНЯТИЯ)	М	20.4
29	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	М	31.1
30	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	М2	5.35
31	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ЛДСП (ПРИМ)	М	4.37
32	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕНЫ НА 5 СМ, 10 СМ, 15 СМ, 20 СМ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН АКУСТИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ	М2	3.93
33	МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА РАДИАТОРОВ (ПРИМ)	М2 ОБ	2.16
34	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	2.5

### **ЖЗ-40-10. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

#### **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	М	93
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	ШТ.	1
3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	ШТ.	8
4	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ	ШТ.	2
5	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	ШТ.	4
6	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ": ДОБАВЛЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ	ШТ.	4
7	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	ШТ.	6

Все работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами и требованиями технических нормативных актов. Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и удостоверение о государственной гигиенической регистрации.

Инженер отдела ТЭ и РР

Начальник отдела ТЭ и РР



М.В.Корсун

К.А.Ерёмов