

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь  
**Магілёўскае  
гандлёва-вытворчае  
рэспубліканскае унітарнае  
прадпрыемства «Фармацыя»  
(Магілёўскае РУП «Фармацыя»)**  
вул. Першамайская, 59, 212030, г. Магілёў

тэл./факс 8 (0222) 778056  
е-mail: mogpharm@mogilev.by  
Рахунак ВУ12ВАРВ30122002000160000000  
ЦБУ № 603 у г. Магілёве рэгіянальнай дырэкцыі  
па Магілёўскай вобласці  
АТТ «Белагпрамбанк»  
ВІСВАРВВУ2Х, УНП 700014653  
**20 ФЕВ 2026** № 3-25/ **358**

На \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Міністэрства здравоохранення  
Рэспублікі Беларусь  
**Могілёўскае  
торгово-производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «Фармация»  
(Могілёўскае РУП «Фармацыя»)**  
ул. Первомайская, 59, 212030, г. Могилев  
тэл./факс 8 (0222) 778056  
е-mail: mogpharm@mogilev.by  
Счет ВУ12ВАРВ30122002000160000000  
ЦБУ № 603 в г. Могилёве региональной дирекции  
по Могилёвской области  
ОАО «Белагпрамбанк»  
ВІСВАРВВУ2Х, УНП 700014653

Всем заинтересованным!

## ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ

Могилевское РУП «Фармация» (далее – Заказчик), находящееся по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59 приглашает Вас принять участие в выборе подрядчика по предмету закупки.

Банковские реквизиты организатора: р/с 30122002000160000000 ЦБУ № 603 в г. Могилеве региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагпрамбанк» г. Могилев, пр. Мира, 55. УНП 700014653.

Контактные телефоны, адрес электронной почты Заказчика: тел./факс (0222) 76-60-09, эл. почта: [techexp@mogpharm.by](mailto:techexp@mogpharm.by).

Ответственное лицо за предмет закупки: инженер отдела технической эксплуатации и ремонтных работ Корсун Марина Витальевна, контактный телефон 62-90-59.

**Предмет закупки:** выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт кабинета № 3 третьего этажа здания аптеки, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59».

**Ориентировочная стоимость закупки:** 19 072,00 бел. руб. (Девятнадцать тысяч семьдесят два белорусских рубля 00 копеек) с НДС по ставке 20%.

**Источник финансирования:** собственные средства Заказчика.

**Ориентировочные сроки выполнения работ:**

Начало: 2 марта 2026 г.; окончание: 16 марта 2026 г.

Требования к предмету закупки, требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований согласно техническому заданию и документации о закупке.

**Предложение участника представляется** в запечатанном конверте, на котором помимо указания наименования участника, адреса получателя и участника, должна быть надпись на русском языке: **Предложение по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:**

«Текущий ремонт кабинета № 3 третьего этажа здания аптеки, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59».

Срок для подготовки и подачи предложений:

Окончание подачи предложений - 15 часов 00 минут 26 февраля 2026 г. по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59, кабинет 18.

Договор по результатам выбора подрядчика будет заключен не позднее 3 (трёх) рабочих дней после утверждения справки по выбору подрядчика.

Заказчик имеет право отказаться от проведения выбора подрядчика в любой срок до заключения договора без возмещения участникам убытков. При этом не имеет значения, какие были основания для отказа.

Заместитель  
генерального директора предприятия



Т.И.Мельникович

Ерёмов К.А.  
Корсун М.В.  
62 90 59



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
Могилевского РУП «Фармация»  
Т.И.Мельникович  
« 2026 г.

### Техническое задание

**Предмет закупки:** выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт кабинета № 3 третьего этажа здания аптеки, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 59».

**Наименование и перечень закупки:** в соответствии с дефектными актами и сметной документацией.

**Источник финансирования:** собственные средства предприятия.

**Код предмета закупки в соответствии с классификатором продукции ОКРБ 007-2012:** 41.00.40 – «Работы общестроительные (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) по возведению нежилых зданий».

При проведении текущего ремонта предусмотрены следующие виды работ:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРИМ.	ШТ	1
2	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	М2 ПО	16.4
3	ДЕМОНТАЖ УГЛОВОГО МОЛДИНГА	М УГЛ	17.96
4	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М РАЗ	17.06
5	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	16.6
6	ДЕМОНТАЖ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПРИМ.	М2 РЕ	16.6
7	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	М НАЛ	5.1
8	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ КИРПИЧНЫХ	М2	2.46
9	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИМ.	М	2.46
10	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	50.1
11	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН МЕТОДОМ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	50.1
12	ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МАЛЯРНЫМ СТЕКЛОХОЛСТОМ	М2	50.1
13	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ	М2 ПО	50.1
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ТИП 1) - 44,3М2	М2	50.1
15	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	М УГЛ	17.96
16	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	М2 ПО	16.4
17	ЗАМЕНА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	16.6
18	ЗАМЕНА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	М2	16.6
19	ЗАМЕНА САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М2	16.6
20	ЗАМЕНА САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	М2	16.6
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	16.6
22	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНКОВ ПОЛОВ С ОТКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ	М	0.9
23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)	М ПЛИ	17.06
24	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	ШТ	1

25	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	M2	3.744
26	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	M	10.3
27	ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ МЕТОДОМ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	M2	2.46
28	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПЛИТАМИ ЛДСП МЕТОДОМ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	M2	2.46
29	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИМ.	M	2.6
30	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕНЫ НА 5 СМ, 10 СМ, 15 СМ, 20 СМ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН АКУСТИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ	M2	2.35
31	МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭКРАНОВ ПРИМ.	M2 ОБ	1.44
32	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	M2 ПОЛОТЕН	1.6
33	УСТАНОВКА ПОЛОТЕН ВНУТРЕННИХ МЕЖКОМНАТНЫХ	ПОЛОТЕН	1
34	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.), ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ	M ДЕТАЛЕЙ	5.7
35	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	T	1.655
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	M	12
2	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	M	43
3	КАБЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ОТКРЫТО ПО СТЕНЕ	M	16
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	ШТ.	1
5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	ШТ.	8
6	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ	ШТ.	2
7	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	ШТ.	4
8	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ": ДОБАВЛЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ	ШТ.	4

Все работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами и требованиями технических нормативных актов. Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и удостоверение о государственной гигиенической регистрации.

Инженер отдела ТЭ и РР

Начальник отдела ТЭ и РР



М.В.Корсун

К.А.Ерёмов